

รายละเอียดงวดงาน

งวดที่ 1 25%

-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา

-งานขุดลอกด้วยรถขุด พร้อมขุดฐาน วางตะแกรง MATTRESS 400 ลูกบาศ์เมตร

-งานถมดิน พร้อมปรับเกลี่ย 6,000 ลูกบาศ์เมตร

งวดที่ 2 25%

-งานปรับแต่ง Slop คันตลิ่ง 3,900 ลูกบาศ์เมตร

-งานถมดิน ปรับระดับ 1,360 ลูกบาศ์เมตร

-งานทรายหยาบรองพื้น 100 ลูกบาศ์กเมตร

-แผ่นในสังเคราะห์ Geotextile 1,100 ตารางเมตร

งวดที่ 3 25%

-งานหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร 1,400 ลูกบาศ์กเมตร

-งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 Ksc. 130 ลูกบาศ์เมตร

-เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาดตา 0.20x0.20 เมตร 36 ม้วน

งวดที่ 4 25%

-งานกล่องลวดตาข่ายแมทเทรซ ขนาด 2.00x3.00x0.30 เมตร 120 กล่อง

-งาน กล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด 1.00x2.00x0.50 เมตร 1,050 กล่อง

-งานรวบจับบันได แสตนเลสคู่ 4 ชุด